Bauseitige Voraussetzungen für das Frässystem

Bei unserem Frässystem handelt es sich um ein Sondersystem für den Bereich Sanierung, welches auf keiner DIN basiert und **unter Ausschluss sämtlicher Gewährleistungsansprüche** eingebaut wird.

Bitte teilen Sie uns Terminänderungen frühestmöglich, mindestens jedoch 14 Tage im Voraus mit. Andernfalls sind wir berechtigt, Ihnen 15% der Auftragssumme als Ausfallkosten in Rechnung zu stellen.

Die Firma NDF Norddeutsche Flächenheizsysteme GmbH (im Folgenden NDF GmbH genannt) -als Auftragnehmerin- behält sich das Recht vor, von einer Installation abzusehen und die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn der Auftraggeber die folgenden Installationsvorschriften und Hinweise nicht beachtet.

Die geeignete Beschaffenheit des Untergrundes ist Grundvoraussetzung, um eine ordnungsgemäße Fräsung zu ermöglichen. Die Vorbereitung des Untergrundes hat bauseits vor Beginn der Fräsarbeiten zu erfolgen. Die Nacharbeiten für nicht ordnungsgemäß vorbereitete Untergründe sind nicht im Leistungspaket zum Frässystem erhalten. Diese sind gesondert zu beauftragen und werden nach Aufwand von uns in Rechnung gestellt.

- In allen Räumen, in denen Fußbodenheizung verlegt werden soll, müssen alle Gegenstände vor der Installation entfernt werden.
- **Alle Bodenbeläge müssen entfernt sein**: Der Untergrund darf keine Klebe-, Spachtel-, oder Teppichreste sowie sonstige Rückstände aufweisen.
- **Keine Unebenheiten**: Der Untergrund muss frei von Löchern, Ausbrüchen, Rissen oder offenen Fugen sein.
- **Festigkeit**: Der Untergrund muss durchgängig, tragfähig und fest sein.
- **Trockenheit**: Der Untergrund muss frei von Feuchtigkeit und Nässe sein.
- Es muss ein „normaler“ Estrich, z.B. aus Zement oder Anhydrit, vorhanden sein (keine Fliesen, Kacheln oder Betonfußboden).

Die aufgeführten Bilder zeigen Beispiele für einen nicht ausreichend vorbereiteten Untergrund:

Eine Deckschicht von mind. 40 mm über den Leitungen ist zwingend erforderlich, wenn sich Wasser-, Gas-, Strom- oder Heizungsleitungen im Estrich befinden. Auch wenn sich im Estrich keine Leitungen befinden, sollte die Estrichstärke mindestens 40 mm betragen.

Das Gebäude gilt während der Arbeiten als Baustelle und darf nicht von Unbefugten betreten werden.

Am Tag der Installation muss ein Ansprechpartner für die Monteure der NDF GmbH vor Ort sein - es sei denn, es wurde vorher ausdrücklich anders vereinbart. Die Monteure müssen ungehindert durch Dritte ihre Arbeiten ausführen können.

Der Standort des Heizkreisverteilers muss bereits vor Beginn der Fräsarbeiten mit dem Heizungsbau-Fachbetrieb festgelegt worden sein.

Wenn der Heizkreisverteiler im Keller installiert werden soll, muss die Bohrung durch die Kellerdecke vor Montagebeginn kundenseitig vorbereitet werden, damit die Zuleitungen problemlos zum Verteiler gelegt werden können. ACHTUNG: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine Entlüftung der Fußbodenheizung mehr möglich ist, wenn der Verteilerstandort im Keller liegt. Die Leitungen können dann nur durch Durchspülen entlüftet werden, da die Schläuche höher liegen als der Verteiler. Diese Vorarbeiten können durch einen SHK-Fachunternehmer erledigt werden.

Die Fußbodenheizungsrohre müssen direkt vom Verteiler aus in den Boden eingeführt werden können.

Ab 6 Heizkreisen muss der Verteiler mit einem Heizungsanschluss von 22 mm angeschlossen werden.

Für den elektrischen Anschluss des Verteilers muss +/- 0,5 Meter vom Verteiler entfernt eine geerdete Steckdose vorhanden sein.

Die NDF GmbH ist nicht verantwortlich für einen eventuellen Bruch des eingefrästen Estrichs oder des späteren Oberbodenbelages.

Das Verfüllen/Verschließen der Fräskanäle dient zur Fixierung der Heizrohre in den gefrästen Kanälen. Das Grundverspachteln erfolgt gem. Qualitätsstufe 1 (keine belegreife Oberfläche). Nach dem Verschließen der Fräskanäle ist der Boden nicht oberbodenfertig. Wir weisen wir darauf hin, dass die Versiegelung der Fräskanäle einen Tag aushärten muss und aufgrund des saugenden Estrichs etwas einsickert.

Die Fläche muss im Anschluss 5 mm nivelliert werden. Hinweis: Die Spachtelarbeiten bieten wir nicht für Folge- oder Fremdgewerke an – es sei denn wir werden mit der Verlegung des Bodenbelages beauftragt.

Eventuell anfallende Sonderleistungen oder Mehraufwand, sowie Ausfall- und/oder Wartezeiten, berechnet die NDF GmbH mit € 52,50/Stunde pro Monteur.

Anschlüsse an RTL-Ventile müssen 2x Eurokonus ¾ Zoll Anschluss für jeden Kreis +/- 10m² Fläche Fußbodenheizung vorweisen.

Wir gehen stets davon aus, dass sowohl der Auftraggeber als auch alle Eigentümer der Immobilie Ihr Einverständnis für die Ausführungsarbeiten und das Bearbeiten des Bestandbodens erteilt haben. Falls es noch einer zusätzlichen Genehmigung bedarf, müssen die NDF-Mitarbeiter vor der Probefräsung unbedingt darauf hingewiesen werden.